

Nr postępowania: UG-RIZ.271.3.2025.JK

Rzeczyca, dnia 06.03.2025 r.

**Odpowiedź na zapytanie w zakresie wyjaśnienia treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: **Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rzeczyca**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm., zwanej dalej ustawą Pzp), udziela się odpowiedzi na zapytanie Wykonawców przesłane do Urzędu Gminy w Rzeczycy w dniu 05.03.2025r.;

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zbiorników reakcji ze stali nierdzewnej. Proponuję dopuścić możliwość wykonania zbiorników reakcji z PE lub stali czarnej. Zaznaczam, że filtry mają być wykonane ze stali czarnej

Odpowiedź:

Zbiorniki reakcji należy wykonać ze stali nierdzewnej – zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Pytanie 2

Proszę o informację jak Zamawiający zamierza usunąć arsen i glin na technologii zaproponowanej w PFU? Czy Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia w przypadku koniecznych zmian w technologii uzdatniania wody dla usunięcia arsenu i glinu?

Odpowiedź:

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie wody uzdatnionej o jakości spełniającej wymagania stawiane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Pytanie 3

Proszę o potwierdzenie, że należy wymienić rurociąg wody surowej między studnią głębinową a budynkiem SUW.

Odpowiedź:

Należy wymienić rurociąg wody surowej w obrębie działek 536/3 oraz 525 i połączyć się z istniejącym rurociągiem leżącym na działce 512/1.

Pytanie 4

W ramach modernizacji jest renowacja studni głębinowej. Czy jest to renowacja pracującej studni czy dodatkowej studni obecnie wyłączzonej z eksploatacji.

Odpowiedź:

Jest to renowacja istniejącej, pracującej studni głębinowej.

Pytanie 5

Proszę o wyjaśnienie nieścisłości w PFU (str. 9). W pierwszej części zapisano „po przetrzymaniu woda trafia do dwóch pomp międzyoperacyjnych typu Hydro-Vacuum MVA i jest tłoczona przez zespół czterech filtrów z przegrodami do sieci wodociągowej”? W kolejnej części zapisano „Woda przefiltrowana jest kierowana do zbiornika retencyjnego wody czystej o objętości 150 m3. Sieć wodociągowa jest zasilana przez zestaw pompowy składający się z 5 sztuk pomp Grundfos CR 20-4 o mocy 4,0 kW każda”

Odpowiedź:

Nr postępowania: UG-RIZ.271.3.2025.JK

Powinno być:

„po przetrzymaniu woda trafia do dwóch pomp międzyoperacyjnych typu Hydro-Vacuum MVA i jest tłoczona przez zespół czterech filtrów z przegrodami do zbiornika wody czystej”

A następnie:

„ Sieć wodociągowa jest zasilana przez zestaw pompowy składający się z 5 sztuk pomp Grundfos CR 20-4 o mocy 4,0 kW każda, pobierający wodę ze zbiornika retencyjnego wody czystej”.

Pytanie 6

Proszę o wydłużenia czasu na składanie ofert do 17.03.2025r

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wydłuża terminu składania ofert.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania.