
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 116358E w Kawęczynie
INWESTOR : Gmina Rzeczyca
ADRES INWESTORA : ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mateusz Chmielewski
DATA OPRACOWANIA : 24.07.2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.07.2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych ro- botach ziemnych - trasa dróg w tere- nie	km		
d.1	0111-01	równinnym	km	0,990	
		0,990			
				RAZEM	0,990
2		Droga			
2.1		45233000-9 Podbudowa - Droga			
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.2.1	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3549,000	
		3549,000			
				RAZEM	3549,000
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszcze- niu	m ²		
d.2.1	0113-05	10 cm	m ²		
		Krotność = 1,5	m ²	3549,000	
		3549,000			
				RAZEM	3549,000
2.2		45233000-9 Roboty drogowe			
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - obok czynnego pasa jezdni	m ³		
d.2.2	0402-04		m ³	9,015	
		200*0,30*0,15+0,15*0,10			
				RAZEM	9,015
5	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej	m		
d.2.2	0403-03	obok czynnego pasa jezdni	m	200,000	
		200			
				RAZEM	200,000
6	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni dro- gowych	m ²		
d.2.2	1005-07		m ²	3549,000	
		3549,000			
				RAZEM	3549,000
7	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalaanie nawierz- chni drogowych asfaltem lub smołą stabi- lizowaną grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2	m ²		
d.2.2	1001-01		m ²	3549,000	
		3549,000			
				RAZEM	3549,000
8	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalaanie nawierz- chni drogowych asfaltem lub smołą stabi- lizowaną grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2	m ²		
d.2.2	1001-02		m ²	3549,000	
		3549,000			
				RAZEM	3549,000
9	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalaanie nawierz- chni drogowych asfaltem lub smołą stabi- lizowaną grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2	m ²		
d.2.2	1001-02		m ²	3549,000	
		3549,000			
				RAZEM	3549,000
2.3		45233000-9 Roboty związane z wykonaniem utwardzenia z kruszywa - Poboczy			
10	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.2.3	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1485,000	
		1485,000			
				RAZEM	1485,000
11	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszcze- niu	m ²		
d.2.3	0113-05	10 cm	m ²		
		1485,000	m ²	1485,000	
				RAZEM	1485,000
2.4		45233000-8 Regulacja studzienek			
12	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla za- worów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.2.4	1406-04		szt.	5,000	
		5,000			
				RAZEM	5,000
2.5		45233000-9 Inwentaryzacja powykonawcza			
13	KNNR 1	Geodezyjna inwentaryzacja powyko- nawcza	km		
d.2.5	0111-01		km	0,990	
		0,990			
				RAZEM	0,990