

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 116358E w Kawęczynie
INWESTOR : Gmina Rzeczyca
ADRES INWESTORA : ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mateusz Chmielewski
DATA OPRACOWANIA : 06.08.2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.08.2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 KNNR 1 d.1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,990	km km	0,990	
				RAZEM	0,990
2		Droga			
2.1		45233000-9 Podbudowa - Droga			
2 KNNR 6 d.2.1 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3549,000	m ² m ²	3549,000	
				RAZEM	3549,000
3 KNNR 6 d.2.1 0113-05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 1,5 3549,000	m ² m ²	3549,000	
				RAZEM	3549,000
2.2		45233000-9 Roboty drogowe			
4 KNNR 6 d.2.2 1005-07		Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 3549,000	m ² m ²	3549,000	
				RAZEM	3549,000
5 KNNR 6 d.2.2 1002-01		Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 kg/m ² 3549,000	m ² m ²	3549,000	
				RAZEM	3549,000
6 KNNR 6 d.2.2 1002-02		Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 11 kg/m ² 3549,000	m ² m ²	3549,000	
				RAZEM	3549,000
7 KNNR 6 d.2.2 1002-03		Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 15 kg/m ² 3549,000	m ² m ²	3549,000	
				RAZEM	3549,000
2.3		45233000-9 Roboty związane z wykonaniem utwardzenia z kruszywa - Pobocze			
8 KNNR 6 d.2.3 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1485,000	m ² m ²	1485,000	
				RAZEM	1485,000
9 KNNR 6 d.2.3 0113-06		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1485,000	m ² m ²	1485,000	
				RAZEM	1485,000
2.4		45233000-8 Regulacja studzienek			
10 KNR 2-31 d.2.4 1406-04		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 5,000	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2.5		45233000-9 Inwentaryzacja powykonawcza			
11 KNNR 1 d.2.5 0111-01		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 0,990	km km	0,990	
				RAZEM	0,990