

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Gustawów
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,97
1.2	KNNR AT- 03 0102- 01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 5km 92*3,5	m2	322,00
2		ROBOTY ZIEMNE		
2.1.	KNR 2-31 0206-02	Roboty ziemne wyk. Koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40m3 w gruncie kat II z transportem urobku na odl 5,0km 4200*0,3	m3	1260,00
2.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 4200	m2	4200,00
2.3.	KNR 2-31 0111-03 - analogia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa grubości 15cm 4200	m2	4200,00
2.4	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z kruszyw łamanych 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 20cm 4100	m2	4100,00
3		WYKONANIE NAWIERZCHNI		
3.1	KNR AT- 03 0202- 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m ²	4100,00
3.2	KNNR 6 0108-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o grubości po zagęszczeniu 5cm (warstwa wiążąca) wg PN-EN 13108-1:	m ²	4100,00
3.3	KSNR6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych w ilości 0,5kg/m2:	m ²	4050,00
3.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) wg PN-EN 13108-1:	m ²	4050,00
4		WYKONANIE POBOCZY		
4.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 970*0,5*2+100	m ²	1070,00
4.2	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 15 cm 970*0,5*2+100	m ²	1070,00
5		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE		
5.1	KNR 2-31 0702-02 0703-01	Ustawienie znaków (słupki + tarcze), wielkość mała	szt	8,00
5.2	KNR 2-31 0702-02 0703-01	Przymocowanie tablic i słupków znaków informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt	2,00
5.3	kalk. własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,00